

政府采购合同

项目名称：舞钢市机关事务中心舞钢市文化大楼电梯采购项目

政府采购管理部门备案编号：舞采招标-2025-4

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：舞钢市机关事务中心

乙方：河南美福电梯工程有限公司

甲方合同法律审核部门：

签订时间：2025年3月29日

采购人（甲方）：舞钢市机关事务中心

供应商（乙方）：河南美福电梯工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及舞钢市机关事务中心舞钢市文化大楼电梯采购项目（项目编号：舞采招标-2025-4）的《采购文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价
电梯	OTIS-(Arise)	奥的斯电梯（中国）有限公司	台	2	304500.00	609000.00
钢丝绳	YSA-2487-8S T	三菱原厂钢丝绳	米	3000	18	54000.00

合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币陆拾陆万叁仟元（¥：663000.00）

备注：原电梯拆除，新梯安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等安装费用和钢丝绳更换费用共 283800.00 元，乙方应向甲方开具百分之三的增值税普通发票。

2、交货时间和交货地点

2.1 交货时间：合同签订后收到预付款 30 个工作日内

2.2 交货地点：舞钢市

3、付款方式与比例

3.1 财政资金由国库支付中心直接支付给乙方，自筹资金由甲方自行支付给

乙方。

3.2 付款方式：合同签订后，采购方向中标人支付合同金额的 30%的预付款，设备到货后再支付合同金额的 40%，剩余合同金额，待安装、调试、验收合格后一次性支付完成；

4、质量要求和技术标准

质量要求和技术标准按招标文件和乙方投标文件执行。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件和乙方投标文件执行。

6、验收

6.1 乙方在所有设备安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方在 7 日内组织验收（检验与测试的条件和方式：1）投标设备送到交货后，由设备制造厂商授权的技术人员现场安装调试 2）安装调试完成，由采购人组织验收），乙方应给予配合。

6.2 如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

7、售后服务

7.1 质保期、乙方响应时间、费用承担按招标文件和乙方投标文件执行。

7.2 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

7.3 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.4 质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行。（如招标文件没有规定，可在此约定）

8、违约责任

8.1 乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款 5%的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

8.2 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款 5%的违约金。

8.3 甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额 5%的违约金。

9、合同纠纷处理

9.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，也可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3 本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，可向同级政府采购管理部门和其他有关部门举报，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10、未尽事宜

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不得违背本合同的实质性条款。

11、其他

11.1 详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》、相关的澄清确认（如果有的话）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各一份，送采购代理机构、同级政府采购管理部门备案各一份。

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

日 期 2025年3月29日

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：郑州市二七区建新西街65

号2号办公楼北侧

开户银行：中国银行郑州嵩山南路支行

账 号：253375205126

电 话：0371-65579999

传 真：/

日 期：2025年3月29日

附件一：

产品规格表

设备行编号：CHKBA028/01/04/01

合同号：

项目名称：舞钢市机关事务中心舞钢市文化大楼电梯采购项目

基本规格	
产品类型	Arise
梯号	Unit 1
设备组号	GROUP
载重	1000 kg
速度	1.75 m/s
提升高度	74.9 m
层数 / 站数 / 开门数	21 / 21 / 21
曳引机	永磁同步无齿轮曳引机
控制柜类型	ARISE_CON
机房类型	小机房
集选操作控制方式	全集选控制
电梯群控数量	并联
开门形式	中分门
入口数量	单开门
前门楼层标记	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
轿厢及装潢	
轿厢规格(宽×深)	1600 mm×1500 mm
轿厢高(轿厢地面到结构顶内高度)	2600 mm
开门尺寸(宽×高)	900 mm × 2100 mm
门保护装置类型	2D 光幕
轿厢整体装潢	经典方形轿厢
轿门材质	前轿门：发纹不锈钢
前围壁	发纹不锈钢
侧后围壁	发纹不锈钢
轿顶装潢	CE-43 装饰顶，带顶灯，材质：镜面不锈钢
地板类型 / 预留厚度	PVC 地板 / 3 mm
操纵盘数量	1
操纵盘类型	主操纵盘：COP10H_E
操纵盘位置	主操纵盘位置：右前置
操纵盘面板材质	发纹不锈钢
主操纵盘显示器类型	COP10H-E LED 黑底橙色显示器
操纵盘按钮类型	BR38KB
厅门及厅呼	
厅门材料 / 数量	前厅门：发纹不锈钢/21

门套材料 / 数量	前开门: 发纹不锈钢/21
门套类型 / 数量	前开门: 小门套/ 21
外呼面板类型 / 数量	HF07_S_LED型黑底白字断码显示器外呼/ 21
外呼面板材质 / 数量	不锈钢/ 21
外呼按钮类型	BR028B
井道及部件	
井道尺寸 (宽×深)	2220 mm × 2500 mm
顶层高 (K)	4800 mm
底坑深 (S)	1600 mm
对重位置	后侧

注: 其它相关尺寸以布置图为准

标准功能 (Arise)

餐厅等待	自动泊梯	厅外及轿内方向指示	安全停靠
关门等待取消	自动返回基站	大厅、轿内位置显示	终端楼层保护
反向指令自动消除	轿顶检修	内部通话装置	关门力矩保护
轿厢关门延迟保护	轿内照明和风扇智能控制	警铃	启动时力矩补偿
轿厢开门保护	超载保护	错误指令取消	开、关门按钮灯
轿厢关门保护	开、关门按钮	本层厅外开门	大厅呼梯指令取消
满载直驶	厅、轿门分别控制	重新初始化运行	

选项功能

电梯所属对讲监控室: A
内部通话装置类型: ICUCJUC
EFS1 紧急消防服务(自动)
语音安抚-中文
驻停钥匙开关
有手动开关的风机
轿门门锁
物联网监控平台 ONE PREVIEW
轿厢风扇数量: 1
厅门锁品牌: 供应商生产

注: 如以下非标内容与标准及可选项内容有冲突之处, 以非标内容为准; 额外货期取最大值

CBO 非标项:

其它非标说明:

产品模型: Arise COD 简版模板版本号 20240706

产品规格表

设备行编号：CHKBA028/01/04/02

合同号：

项目名称：舞钢市机关事务中心舞钢市文化大楼电梯采购项目

基本规格	
产品类型	Arise
梯号	Unit 2
设备组号	GROUP
载重	1000 kg
速度	1.75 m/s
提升高度	74.9 m
层数 / 站数 / 开门数	21 / 21 / 21
曳引机	永磁同步无齿轮曳引机
控制柜类型	ARISE_CON
机房类型	小机房
集选操作控制方式	全集选控制
电梯群控数量	并联
开门形式	中分门
入口数量	单开门
前门楼层标记	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
轿厢及装潢	
轿厢规格(宽×深)	1600 mm×1500 mm
轿厢高(轿厢地面到结构顶内高度)	2600 mm
开门尺寸(宽×高)	900 mm × 2100 mm
门保护装置类型	2D 光幕
轿厢整体装潢	经典方形轿厢
轿门材质	前轿门：发纹不锈钢
前围壁	发纹不锈钢
侧后围壁	发纹不锈钢
轿顶装潢	CE-43 装饰顶，带顶灯，材质：镜面不锈钢
地板类型 / 预留厚度	PVC 地板 / 3 mm
操纵盘数量	1
操纵盘类型	主操纵盘：COP10H_E
操纵盘位置	主操纵盘位置：右前置
操纵盘面板材质	发纹不锈钢
主操纵盘显示器类型	COP10H-E LED 黑底橙色显示器
操纵盘按钮类型	BR38KB
厅门及厅呼	
厅门材料 / 数量	前厅门：发纹不锈钢/21
门套材料 / 数量	前开门：发纹不锈钢/21

门套类型 / 数量	前开门：小门套/ 21
外呼面板类型 / 数量	HF07_S_LED型黑底白字断码显示器外呼/ 21
外呼面板材质 / 数量	不锈钢/ 21
外呼按钮类型	BR028B
井道及部件	
井道尺寸（宽×深）	2230 mm × 2500 mm
顶层高（K）	4700 mm
底坑深（S）	1600 mm
对重位置	后侧

注：其它相关尺寸以布置图为准

标准功能（Arise）			
餐厅等待	自动泊梯	厅外及轿内方向指示	安全停靠
关门等待取消	自动返回基站	大厅、轿内位置显示	终端楼层保护
反向指令自动消除	轿顶检修	内部通话装置	关门力矩保护
轿厢关门延迟保护	轿内照明和风扇智能控制	警铃	启动时力矩补偿
轿厢开门保护	超载保护	错误指令取消	开、关门按钮灯
轿厢关门保护	开、关门按钮	本层厅外开门	大厅呼梯指令取消
满载直驶	厅、轿门分别控制	重新初始化运行	

选项功能	
电梯所属对讲监控室：A	
内部通话装置类型：ICUCJUC	
EFS1 紧急消防服务(自动)	
语音安抚-中文	
驻停钥匙开关	
有手动开关的风机	
轿门门锁	
物联网监控平台 ONE PREVIEW	
轿厢风扇数量：1	
厅门锁品牌：供应商生产	

注：如以下非标内容与标准及可选项内容有冲突之处，以非标内容为准；额外货期取最大值

CBO 非标项：	
其它非标说明：	

产品模型：Arise COD 简版模板版本号 20240706