

睢县襄邑路中学630kVA箱式变电站工程采购清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	施工要求
1	箱式变电站	YBM-12/0.4-630 电压等级: AC10/0.4KV, S11-M/630KVA/10/0.4 ★额定容量: 630kVA, 结构形式: 耐火复合板, 安装方式: 普通 箱变型式: 终端型, 绝缘介质: 油浸式变压器, 防护等级: IP43	台	1	包含: 变电站基础砌筑、吊装、安装、 变电站全套现场交接性试验及调试。
2	柱上真空断路器	ZW32-12F/630-20SOG 额定电压 12kV 额定电流 630A	台	1	包含: 水泥电杆、断路器安装架、三相 隔离刀闸、避雷器、全套金具、设备调 试。
3	10kV电流互感器	变比 40-80/5 额定电压 12kV	台	1	包含: 全套金具、设备调试。
4	过路交流电缆	交联聚录乙烯 YJLV22- 15kv-3*120	米	220	包含: 电缆敷设、制作、交流谐振耐压 试验。
5	过路定向钻	MPP110	米	190	包含: 钻孔、回拖、管材。
6	电缆终端	热缩、3*120	套	2	包含: 电缆制作、辅材。
7	接地铁,角钢	镀锌, $\angle 50 \times 5$, 2500mm	根	8	包含: 开挖接地沟、焊接、防腐、回填 。
8	接地铁,扁钢	镀锌, -5×50 , 6000mm	根	10	包含: 开挖接地沟、焊接、防腐、回填 。
9	电气图纸设计	涉及本项目电气图纸设计	套	1	包含: 施工图纸、竣工图纸。