

投 标 总 价

招 标 人： 襄城县教育体育局

工 程 名 称： 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

投标总价 (小写)： 695877.25
(大写)： 陆拾玖万伍仟捌佰柒拾柒元贰角伍分

投 标 人： 河南瑞诚建筑工程有限公司




(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 李海立

(签字或盖章)

编 制 人： 李富来



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年 8 月 12日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	3408.12	
1.1	拆除原广场砖	2991.62	
1.2	拆除绿篱	135	
1.3	拆除原篮球架	30	
1.4	拆除原国旗台	251.5	
2	措施项目	35.5	
2.1	其中：安全文明施工费	26.34	
2.2	其他措施费（费率类）	9.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	24.73	—
4.1	定额规费	24.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3468.35	
6	增值税	312.15	—
7	含税工程造价合计	3780.5	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,780.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除原广场砖					2991.62	
1	011605001002	平面块料拆除	拆除广场砖 1. 教学楼前广场原广场拆除 2. 广场砖规格：300*300*30mm，无基层 3. 挖掘机破碎锤拆除 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	1413.58	1.42	2007.28	
2	010103002067	余方弃置	余方弃置 1. 对现场拆除后的建筑垃圾进行外运 2. 采用机械装车、自卸卡车运输 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	42.41	23.21	984.34	
		分部小计					2991.62	
		拆除绿篱					135	
1	050101003001	砍挖灌木丛及根	拆除绿篱 1. 厕所前甬道两侧绿篱拆除及外运 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	45	3	135	
		分部小计					135	
		拆除原篮球架					30	
1	011614002001	篮球架拆除	篮球架拆除 1. 篮球架拆除及外运 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	个	1	30	30	
		分部小计					30	
		拆除原国旗台					251.5	
本页小计							3156.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：拆除工程

项目编码		010103002067	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	42.41
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借1-1-293 R *1.2, J*1.2	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km 如垃圾需要外运 人工*1.2, 机械*1.2	1000m3	0.001			20507.5	441.66			20.51 0.44
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		17.59	0.75	0.43		1.76 0.07
人工单价				小计				0.43	22.27	0.51
普工87.1元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价 23.21										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 拆除工程

第 3 页 共 7 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 拆除工程

第 4 页 共 7 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 拆除工程

第 5 页 共 7 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：拆除工程

项目编码		010103002068		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-293 R *1.2, J*1.2	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km 如垃圾需要外运 人工*1.2, 机械*1.2	1000m3	0.001			20507.5	441.66				20.51		0.44		
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		17.59	0.75	0.43		1.76		0.07			
人工单价				小计				0.43		22.27		0.51			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
23.21															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	7462.84	
1.1	篮球架及乒乓球桌	7150	
1.2	篮球场划线漆	312.84	
2	措施项目	11.36	
2.1	其中：安全文明施工费	8.53	
2.2	其他措施费（费率类）	2.83	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7.6	—
4.1	定额规费	7.6	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	7481.8	
6	增值税	673.36	—
7	含税工程造价合计	8155.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		8,155.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		篮球架及乒乓球桌					7150	
1	011507002001	活动式篮球架	活动式篮球架安装 1. 国标绿色比赛加强版 2. 加大伸臂，更厚的钢材加大立柱，求加稳固，比赛通用 3. 1.2厚钢化玻璃篮板 4. 双弹簧实心篮筐 5. 箱体加大加粗加厚平箱 6. 尺寸：100*200*40cm 7. 其他：符合比赛标准，（含安装，运输费）	套	2	1550	3100	
2	011507003001	专业乒乓球桌	2028Y专业乒乓球桌 1. 规格尺寸：2740*1525*760mm 2. 面板厚度及材质：18mm（SMC面板） 3. 网架：金属网架 4. 脚架：彩虹脚架 5. 装箱重量115kg（含安装，运输费）	套	3	1350	4050	
		分部小计					7150	
		篮球场划线漆					312.84	
1	040205006001	标线	跑道及篮球场标线 1. 油漆白色标线 2. 宽度：50mm 3. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	21.59	14.49	312.84	
		分部小计					312.84	
		措施项目						
本页小计							7462.84	
合 计							7462.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 篮球场改造工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 篮球场改造工程

第2页 共3页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段: 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目(襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程)

工程名称: 篮球场改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	107856.88	
1.1	足球场铺装	104373.74	
1.2	球门	3483.14	
2	措施项目	298.77	
2.1	其中：安全文明施工费	220.8	
2.2	其他措施费（费率类）	77.97	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	210.21	—
4.1	定额规费	210.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	108365.86	
6	增值税	9752.93	—
7	含税工程造价合计	118118.79	
投标报价合计=1+2+3+4+6		118,118.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		足球场铺装					104373.74	
1	040203006001	沥青混凝土	沥青混凝土 1. 40mm厚中粒式沥青混凝土摊铺 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	1015.21	52.81	53613.24	
2	011103004001	塑料卷材楼地面	足球场人造草坪 1. 50mm高单丝双色挤塑人造草(注石英砂和橡胶颗粒)，含白色线条) 铺设人造草坪需用30目圆形水洗石英砂、填充高度30mm和12-16目绿色橡胶颗粒填充高度10mm。 2. 10mm厚合成橡胶材料减震垫(带孔) 3. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	1015.21	50	50760.5	
		分部小计					104373.74	
		球门					3483.14	
		土方工程					99.91	
1	010101004007	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 人机配合挖基坑一、二类土方 2. 挖土深度1.2m以内 3. 挖方后就近堆放，以便后期回填 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	4.6	10.39	47.79	
2	010103001011	回填方	回填土 1. 基坑内回填土 2. 采用机械进行夯填 3. 优先利用现场原有土方 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	3.12	10.47	32.67	
本页小计							104454.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103002069	余方弃置	余方弃置 1. 现场回填后余土进行外运 2. 挖掘机装车，自卸卡车运输 3. 外运距离自行考虑 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	1.48	13.14	19.45	
		混凝土工程					1143.23	
1	010501001010	垫层	垫层 1. 现浇混凝土垫层 2. 采用C15商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 含汽车泵浇筑 5. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	0.26	428.11	111.31	
2	010501006002	设备基础	足球门柱混凝土基础 1. 现浇混凝土设备基础 2. 采用C20商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 含泵送费用 5. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	1.22	418.91	511.07	
3	011702001014	基础	混凝土基础模板 1. 现浇混凝土基础模板安拆 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	8.16	63.83	520.85	
		球门					2240	
本页小计							1162.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段: 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目(襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程)

第 1 页 共 10 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

项目编码		010101004007		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		4.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		25.53	9.35	6.9		2.55	0.94				
人工单价				小计				6.9		2.55	0.94				
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估合价（元）	
</															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

项目编码		010103001011		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		3.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		24.49	9.14	7.11		2.45		0.91			
人工单价				小计				7.11		2.45		0.91			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
10.47															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位		数 量		单 价（元）		合 价（元）		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

项目编码		010103002069	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.48		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费		
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		126.36	2.8	0.22		12.64		
人工单价				小计				0.22		12.64		
普工87.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价 (元)		
									暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

项目编码		010501001010		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	449.25	3620.87		122.39	44.93	362.09		12.24				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	2.31		1.62	7.06	0.23				
人工单价				小计				44.93	363.71	7.06	12.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 428.11															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	355	358.55								
	塑料薄膜			m2	4.7775	0.26	1.24								
	水			m3	0.3966	5.4	2.14								
	电			kW·h	0.231	0.7	0.16								
	卡箍(泵管用)			个	0.006	88	0.53								
	橡胶压力管			m	0.009	105	0.95								
	其他材料费					-	0.14	-							
材料费小计					-	363.71	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		010501006002		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		1.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-9	现浇混凝土 设备基础	10m3	0.1	316.88	3696.81		86.33	31.69	369.68		8.63				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	2.31		1.62	7.06	0.23				
人工单价			小计					31.69	371.3	7.06	8.86				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
418.91															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	塑料薄膜			m2	1.4761	0.26	0.38								
	水			m3	0.0916	5.4	0.49								
	电			kW·h	0.231	0.7	0.16								
	卡箍(泵管用)			个	0.006	88	0.53								
	橡胶压力管			m	0.009	105	0.95								
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	365	368.65								
	其他材料费					-	0.14	-							
材料费小计					-	371.3	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

项目编码		011702001014		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		8.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-202	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.009	3713	1851.69	0.94	1012.19	33.42	16.67	0.01	9.11				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.001	1458.76	2768.42	0.94	397.6	1.46	2.77		0.4				
人工单价				小计				34.88	19.44	0.01	9.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
63.83															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水			m3		5.4									
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16								
	板方材			m3	0.003	2074	6.22								
	圆钉			kg	0.0077	7	0.05								
	钢筋 综合			kg	0.0865	3.792	0.33								
	隔离剂			kg	0.1	0.82	0.08								
	钢支撑及配件			kg	0.2518	4.6	1.16								
	木支撑			m3	0.001	1800	1.8								
	塑料粘胶带 20mm*50m			卷	0.036	17.83	0.64								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他费用均为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：五人制足球场

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 五人制足球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 混凝土树池

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1504.24	
2	措施项目	40.42	
2.1	其中：安全文明施工费	30.38	
2.2	其他措施费（费率类）	10.04	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	27.04	—
4.1	定额规费	27.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1571.7	
6	增值税	141.45	—
7	含税工程造价合计	1713.15	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,713.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土树池

项目编码		040204007001		项目名称		树池砌筑		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.04	716.9	3810.39	0.45	154.37	28.68	152.42	0.02	6.17				
人工单价				小计				28.68	152.42	0.02	6.17				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			0.74								
清单项目综合单价															
188.03															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	石灰砂浆 1:3			m3	0.033	192.05	6.34								
	水			m3	0.0005	5.4									
	其他材料费			元	2.2589	1	2.26								
	混凝土立缘石			m	4.04	35.6	143.82								
	预拌混凝土 C20			m3	0.002	370	0.74								
	材料费小计					-	153.16	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土树池

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 混凝土树池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沥青混凝土路面

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	304900.52	
1.1	操场甬路、环形跑道、校园主路以南红色沥青混凝土路面	126865.12	
1.2	教学楼前广场红色沥青混凝土路面	139702.46	
1.3	校园主路、厕所前甬路及跑道西侧黑色沥青混凝土路面	38332.94	
2	措施项目	18685.77	
2.1	其中：安全文明施工费	4903.9	
2.2	其他措施费（费率类）	1920.59	
2.3	单价措施费	11861.28	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5174.51	—
4.1	定额规费	5174.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	328760.8	
6	增值税	29588.47	—
7	含税工程造价合计	358349.27	
投标报价合计=1+2+3+4+6		358,349.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		操场甬路、环形跑道、校园主路以南红色沥青混凝土路面					126865.12	
1	040203003001	透层、粘层	乳化沥青透层 1. 喷油量0.7kg/m ² 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m ²	1745.53	2.06	3595.79	
2	040203006002	沥青混凝土	沥青混凝土 1. 40mm厚细粒式沥青混凝土（AC-13c）摊铺 2. 表面喷红色油漆 3. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m ²	1745.53	70.62	123269.33	
		分部小计					126865.12	
		教学楼前广场红色沥青混凝土路面					139702.46	
1	010101001004	平整场地	原土夯实 1. 素土夯实，压实系数大于95% 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m ²	1414.25	0.78	1103.12	
2	010501001011	垫层	垫层 1. 120厚现浇混凝土垫层 2. 采用C25商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 含汽车泵浇筑 5. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m ³	169.71	448.35	76089.48	
3	040203007002	水泥混凝土	彩色透水混凝土面层 1. 40mm厚0.6cm粒径红、黄色强固透水混凝土路面摊铺 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m ²	1414.25	35.82	50658.44	
本页小计							254716.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040203003002	透层、粘层	透层 1. 无色透明密封【双丙聚氨酯密封处理固体大于40%，进口固化剂】 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	1414.25	8.38	11851.42	
		分部小计					139702.46	
		校园主路、厕所前甬路及跑道西侧黑色沥青混凝土路面					38332.94	
1	040203003003	透层、粘层	乳化沥青透层 1. 喷油量0.7kg/m2 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	668.87	2.06	1377.87	
2	040203006003	沥青混凝土	沥青混凝土 1. 40mm厚细粒式沥青混凝土（AC-13c）摊铺 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	668.87	55.25	36955.07	
		分部小计					38332.94	
		措施项目					11861.28	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场 1. 沥青混凝土摊铺机、履带式挖掘机、钢轮压路机进出场 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	台·次	3	3953.76	11861.28	
本页小计							62045.64	
合 计							316761.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1745.53				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.33	1976.14	12.08	14.51	0.05	1.98	0.01	0.02
人工单价		小计						0.05	1.98	0.01	0.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	乳化沥青			kg	0.714	2.372	1.69				
	石屑			m3	0.0026	72.5	0.19				
	其他材料费			元	0.0977	1	0.1				
	材料费小计					-	1.98	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		1745.53					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
借2-3-45 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	161.72	5023.73	339.26		1.62	50.24	3.39									
10-301 换	防腐油漆 聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍	100m2	0.01	680.5	857.11			6.81	8.57										
人工单价				小计				8.43	58.81	3.39									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）										
	其他材料费			元	0.7279	1	0.73												
	柴油			t		6938													
	二甲苯			kg	0.126	7	0.88												
	聚氨酯清漆			kg	0.3	25.07	7.52												
	沥青混凝土 细粒式			m3	0.038	1300	49.4												
材料费小计				-												58.53	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		010101001004		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		1414.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	6.88	0.53		0.18		0.07			
人工单价				小计				0.53				0.18		0.07	
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
0.78															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
												</			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		010501001011		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		169.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	449.25	3822.87		122.39	44.93	382.29		12.24				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	2.31		1.62	7.06	0.23				
人工单价				小计				44.93	383.91	7.06	12.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 448.35															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	密封圈			个	0.027	5	0.14								
	塑料薄膜			m2	4.7775	0.26	1.24								
	橡胶压力管			m	0.009	105	0.95								
	卡箍(泵管用)			个	0.006	88	0.53								
	电			kW·h	0.231	0.7	0.16								
	水			m3	0.3966	5.4	2.14								
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	375	378.75								
材料费小计					-		383.91	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1414.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-48 + 2-3-54 * -1 1	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm) :4	100m2	0.01	1035.34	2245.98		301.65	10.35	22.46					3.01	
人工单价				小计				10.35	22.46					3.01	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
35.82															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	0.1582	1	0.16								
	电			kW • h	0.0146	0.7	0.01								
	水			m3	0.0108	5.4	0.06								
	钢模板			kg	0.005	4.3	0.02								
	彩色坚固透水混凝土 抗折45#			m3	0.0408	548	22.36								
	其他材料费					-	-0.15	-							
	材料费小计					-	22.46	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		1414.25		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化 沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	15.44	8326.75	25.02	5.9	0.02	8.33	0.03						
人工单价				小计			0.02									0.03
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
8.38																
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）							
	其他材料费			元	0.0403	1	0.04									
	双丙聚氨酯固化剂			kg	0.306	27.08	8.29									
	材料费小计					-	8.33	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		040203003003		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		668.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.33	1976.14	12.08	14.51	0.05	1.98	0.01	0.02				
人工单价				小计				0.05	1.98	0.01	0.02				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
2.06															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	乳化沥青			kg	0.714	2.372	1.69								
	石屑			m3	0.0026	72.5	0.19								
	其他材料费			元	0.0977	1	0.1								
材料费小计															
						-	1.98	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		668.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-45 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	161.72	5023.73	339.26		1.62	50.24	3.39					
人工单价		小计							1.62	50.24	3.39				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价 55.25															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费			元	0.5598	1	0.56								
	柴油			t		6938									
	沥青混凝土 细粒式			m3	0.038	1300	49.4								
	材料费小计					-	49.96	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：沥青混凝土路面

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台•次		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m ³ 以内	台次	0.3333	1055.65	128.95	2599.9	434.52	351.88	42.98	866.63	144.84				
17-138	进出场费 压路机	台次	0.3333	439.85	109.27	2157.45	217.26	146.62	36.42	719.15	72.42				
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	0.3333	703.77	141.27	3540.24	333.13	234.59	47.09	1180.08	111.05				
人工单价				小计				733.09	126.49	2765.86	328.31				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
3953.76															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	枕木			m3	0.08	1048	83.84								
	镀锌铁丝 综合			kg	4	6.56	26.24								
	草袋			m2	8.5067	1.93	16.42								
	材料费小计					-	126.5	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 沥青混凝土路面

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 沥青混凝土路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 混凝土路面

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	113682. 41	
1. 1	混凝土路面结构一	82788. 52	
1. 2	混凝土路面结构二	30893. 89	
2	措施项目	4635. 63	
2. 1	其中：安全文明施工费	3400. 98	
2. 2	其他措施费（费率类）	1234. 65	
2. 3	单价措施费		
3	其他项目		—
3. 1	其中：1）暂列金额		—
3. 2	2）专业工程暂估价		—
3. 3	3）计日工		—
3. 4	4）总承包服务费		—
3. 5	5）其他		—
4	规费	3326. 78	—
4. 1	定额规费	3326. 78	—
4. 2	工程排污费		—
4. 3	其他		
5	不含税工程造价合计	121644. 82	
6	增值税	10948. 03	—
7	含税工程造价合计	132592. 85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		132, 592. 85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路面

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		混凝土路面结构一					82788.52	
1	010101001005	平整场地	原土夯实 1.素土夯实，压实系数大于95% 2.其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	834.73	0.78	651.09	
2	040202005001	碎石	级配碎石垫层 1.180mm厚级配碎石垫层摊铺 2.其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	834.73	31.25	26085.31	
3	040203007003	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1.120厚C25商品混凝土 2.含混凝土运输 3.含养护 4.其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	834.73	67.15	56052.12	
		分部小计					82788.52	
		混凝土路面结构二					30893.89	
1	010101001006	平整场地	原土夯实 1.素土夯实，压实系数大于95% 2.其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	454.79	0.78	354.74	
2	040203007004	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1.120厚C25商品混凝土 2.含混凝土运输 3.含养护 4.其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	454.79	67.15	30539.15	
		分部小计					30893.89	
		措施项目						
本页小计							113682.41	
合 计							113682.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路面

项目编码		010101001005		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		834.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	6.88	0.53		0.18		0.07			
人工单价				小计				0.53		0.18		0.07			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 0.78															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段: 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目(襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程)

工程名称: 混凝土路面

第2页 共5页

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路面

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		834.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):1 2 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1387.31	4678.07		406.88	13.87	46.78		4.07				
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	52.26		43.55	1.48	0.52		0.43				
人工单价				小计				15.35	47.3		4.5				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			67.15								
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	钢模板			kg	0.0266	4.3	0.11								
	脱模剂			kg	-0.0086	1.79	-0.02								
	水			m3	0.0588	5.4	0.32								
	电			kW·h	0.0435	0.7	0.03								
	铁件 综合			kg	0.037	4.5	0.17								
	其他材料费			元	0.4908	1	0.49								
	预拌混凝土 C25			m3	0.1224	375	45.9								
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3								
	材料费小计					-	47.3	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路面

项目编码		010101001006		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		454.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	6.88	0.53		0.18		0.07			
人工单价				小计				0.53		0.18		0.07			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
0.78															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路面

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		454.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):1 2 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1387.31	4678.07		406.88	13.87	46.78					4.07	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	52.26		43.55	1.48	0.52					0.43	
人工单价				小计				15.35	47.3					4.5	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			67.15								
清单项目综合单价															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	钢模板			kg	0.0266	4.3	0.11								
	脱模剂			kg	-0.0086	1.79	-0.02								
	水			m3	0.0588	5.4	0.32								
	电			kW·h	0.0435	0.7	0.03								
	铁件 综合			kg	0.037	4.5	0.17								
	其他材料费			元	0.4908	1	0.49								
	预拌混凝土 C25			m3	0.1224	375	45.9								
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3								
	材料费小计					-		47.3	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 混凝土路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 混凝土路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：国旗台

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	11002	
1.1	土方工程	93.08	
1.2	砌筑工程	806.58	
1.3	钢筋混凝土工程	3535.03	
1.4	金属结构工程	2965.12	
1.5	装饰装修工程	3602.19	
2	措施项目	295.6	
2.1	其中：安全文明施工费	202.44	
2.2	其他措施费（费率类）	93.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	251.05	—
4.1	定额规费	251.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	11548.65	
6	增值税	1039.38	—
7	含税工程造价合计	12588.03	
投标报价合计=1+2+3+4+6		12,588.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方工程					93.08	
1	010101004008	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 人机配合挖基坑一、二类土方 2. 挖土深度1.2m以内 3. 挖方后就近堆放，以便后期回填 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	4.09	10.39	42.5	
2	010103001012	回填方	回填土 1. 基坑内回填土 2. 采用机械进行夯填 3. 优先利用现场原有土方 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	1.18	10.48	12.37	
3	010103002070	余方弃置	余方弃置 1. 现场回填后余土进行外运 2. 挖掘机装车，自卸卡车运输 3. 外运距离自行考虑 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	2.91	13.13	38.21	
		分部小计					93.08	
		砌筑工程					806.58	
1	010401001008	砖基础	砖基础 1. ±0.00以下砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU25蒸养灰砂砖 3. 采用M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	1.4	451.52	632.13	
本页小计							725.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401003011	实心砖墙	砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU25蒸养灰砂砖 2. 采用M7.5水泥砂浆砌筑 3. 砌筑高度3.6m以内 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	0.5	348.9	174.45	
		分部小计					806.58	
		钢筋混凝土工程					3535.03	
		钢筋工程					224.43	
1	010515001052	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	t	0.032	5053.12	161.7	
2	010515001053	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	t	0.01	6273	62.73	
		混凝土及模板工程					3310.6	
1	010501001012	垫层	垫层 1. 现浇混凝土垫层 2. 采用C15商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	1.76	428.15	753.54	
本页小计							1152.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501006003	设备基础	旗杆混凝土基础 1. 现浇混凝土设备基础 2. 采用C25商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	0.58	418.91	242.97	
3	011702001015	基础	混凝土基础模板 1. 现浇混凝土设备基础模板安拆 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	2.88	63.83	183.83	
4	010503004004	圈梁	砖砌条基顶部圈梁 1. 现浇混凝土圈梁 2. 采用C25商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	0.5	522.74	261.37	
5	011702008004	圈梁	混凝土基础模板 1. 现浇混凝土圈梁模板安拆 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	4.16	58.73	244.32	
6	010507004007	台阶	混凝土台阶 1. 现浇混凝土台阶 2. 采用C20商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	1.56	69.08	107.76	
7	011702027001	台阶	混凝土台阶模板 1. 现浇混凝土台阶模板安拆 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	1.56	65.78	102.62	
本页小计							1142.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010501006004	设备基础	旗台混凝土 1. 现浇混凝土看台 2. 采用C20商品混凝土浇筑 3. 含混凝土运输 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m3	2.73	410	1119.3	
9	011702001016	基础	混凝土基础模板 1. 现浇混凝土设备基础模板安拆 2. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	4.62	63.83	294.89	
		分部小计					3535.03	
		金属结构工程					2965.12	
1	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢护栏 1. 竖杆76*2mm 2. 铰链连接 3. 顶部D=104不锈钢球 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m	12	163.76	1965.12	
2	011506002001	金属旗杆	金属旗杆 1. 304不锈钢旗杆制作及安装 2. 高度13m 3. 含预埋铁件 4. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	根	1	1000	1000	
		分部小计					2965.12	
		装饰装修工程					3602.19	
1	011102001001	石材楼地面	国旗台地面石材面层 1. 20厚中国花岗岩 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结 3. 其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m2	9	212.69	1914.21	
本页小计							6293.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		010101004008		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		4.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		25.53	9.35	6.9		2.55	0.94				
人工单价				小计				6.9		2.55	0.94				
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		010103001012		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		24.49	9.14	7.11		2.45		0.91			
人工单价				小 计				7.11		2.45		0.91			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
10.48															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	
	</														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010103002070	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.91	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		126.36	2.8	0.22		12.64	0.28
人工单价				小计				0.22		12.64	0.28
普工87.1元/工日			未计价材料费								
			清单项目综合单价				13.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 国旗台

第 4 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		010401003011		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		0.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14 H80010731 80010743	多孔砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1191.91	2014.8	43.14	239.16	119.19	201.48	4.31	23.92				
人工单价				小计				119.19	201.48	4.31	23.92				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 348.9															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.1892	387	73.22								
	蒸养灰砂砖 MU25			千块	0.3397	375	127.39								
	其他材料费					-	0.87	-							
	材料费小计					-	201.48	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段: 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目(襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程)

工程名称: 国旗台

第 6 页 共 21 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 7 页 共 21 页

工程名称: 国旗台

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段: 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目(襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程)

第 9 页 共 21 页

工程名称: 国旗台

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		011702001015		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		2.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-202	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.009	3713	1851.69	0.94	1012.19	33.42	16.67	0.01	9.11				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.001	1458.76	2768.42	0.94	397.6	1.46	2.77	0.4					
人工单价				小计				34.88	19.44	0.01	9.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
63.83															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	板方材			m3	0.003	2074	6.22								
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16								
	其他材料费					-	4.06	-							
	材料费小计					-	19.44	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 11 页 共 21 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 国旗台

第 12 页 共 21 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

第 13 页 共 21 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		011702027001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		1.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2 水平投影面积	0.01	1692.65	4418.89	4.65	461.44	16.93	44.19	0.05	4.61				
人工单价				小计				16.93	44.19	0.05	4.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				65.78							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	板方材			m3	0.0072	2074	14.93								
	复合模板			m2	0.4509	37.12	16.74								
	其他材料费					-	12.53	-							
	材料费小计					-	44.2	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 国旗台

第 15 页 共 21 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		011702001016		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		4.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-202	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.009	3713	1851.69	0.94	1012.19	33.42	16.67	0.01	9.11				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.001	1458.76	2768.42	0.94	397.6	1.46	2.77		0.4				
人工单价				小计				34.88	19.44	0.01	9.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
63.83															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	板方材			m3	0.003	2074	6.22								
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16								
	其他材料费					-	4.06	-							
	材料费小计					-	19.44	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		011503001006		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-93	护窗 不锈钢栏杆 不锈钢扶 手	10m	0.1	610.72	921.35	18.53	87.05	61.07	92.14	1.85	8.7				
人工单价			小计				61.07	92.14	1.85	8.7					
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
163.76															
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	不锈钢装饰圆管 22.2*1.5			m	0.9953	12.01	11.95								
	不锈钢装饰圆管 38.1*1.5			m	1.802	21.26	38.31								
	不锈钢装饰圆管 50.8*1.5			m	1.06	29.05	30.79								
	不锈钢焊丝 1.1~3mm			kg	0.0778	59.82	4.65								
	氩气			m3	0.2205	17	3.75								
	其他材料费					-	2.68	-							
材料费小计					-	92.12	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 国旗台

第18页 共21页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段: 2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目(襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程)

工程名称: 国旗台

第 19 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	4.62
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
12-35 H80010543 80010541	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混) 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	6347.31	17858.8	75.31	1156.58
人工单价				小计	63.47	178.59	0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价				254.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	0.0198	441	8.73		
	花岗岩	m2	1.02	160	163.2		
	其他材料费			-	6.66	-	
	材料费小计			-	178.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

项目编码	0111107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	1.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5339.82	26642.87	112.52	771.01	53.4	266.43	1.13	7.71
人工单价		小计			53.4	266.43	1.13	7.71			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								328.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0296	441	13.05				
	花岗岩			m2	1.5688	160	251.01				
	其他材料费					-	2.37	-			
	材料费小计					-	266.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：国旗台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：河南瑞诚建筑工程

表—13

主要材料价格表

工程名称: 国旗台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 混凝土路缘石

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12270.2	
2	措施项目	254.07	
2.1	其中：安全文明施工费	190.99	
2.2	其他措施费（费率类）	63.08	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	169.97	—
4.1	定额规费	169.97	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	12694.24	
6	增值税	1142.48	—
7	含税工程造价合计	13836.72	
投标报价合计=1+2+3+4+6		13,836.72	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路缘石

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					12270.2	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	安砌路缘石 1.宿舍及餐厅前广场周围路缘石安砌 2.路缘石尺寸：400*120*1000mm 3.25mm厚1：3干硬性水泥砂浆砌筑 4.其他未尽事宜按照图纸设计及相关规范执行	m	380	32.29	12270.2	
		措施项目						
本页小计							12270.2	
合 计							12270.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路缘石

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		380	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土	100m	0.01	379.08	2736.39		114.76	3.79	27.36				1.14		
人工单价				小计				3.79	27.36				1.14		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			32.29								
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0001	423	0.04								
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0062	192.05	1.19								
	水			m3		5.4									
	其他材料费			元	0.5575	1	0.56								
	混凝土缘石 400*120			m	1.01	25.32	25.57								
	材料费小计					-	27.36	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路缘石

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 混凝土路缘石

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：混凝土路缘石

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：河南瑞诚建筑工程
有限公司
有效期至：2025年11月15日

复核人(造价工程师):河南瑞诚建筑工程有限公司
有效期至:2029年01月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 混凝土路缘石

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 雨污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	39468.4	
1.1	污水	30264.14	
1.2	雨水	9204.26	
2	措施项目	2045.95	
2.1	其中：安全文明施工费	1537.99	
2.2	其他措施费（费率类）	507.96	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1368.93	—
4.1	定额规费	1368.93	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	42883.28	
6	增值税	3859.5	—
7	含税工程造价合计	46742.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		46,742.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		污水					30264.14	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人机配合	m3	128.52	4.64	596.33	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:利用现场土方	m3	128.52	1.38	177.36	
3	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管d300 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 6. 其它:未尽事宜参见施工说明、图纸答疑及相关规范图集	m	135.92	114.33	15539.73	
4	040504001002	砌筑井	1. 名称:Φ1000收口式排水检查井 2. 井深1.355m,平均井室高度自井底至收口段为0.63m 3. 盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板 4. 其它参照图集12YS8-14 5. 含:井字架、垫层	座	7	1992.96	13950.72	
		分部小计					30264.14	
		雨水					9204.26	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人机配合	m3	13.13	4.64	60.92	
本页小计							30325.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:利用现场土方	m3	13.13	1.38	18.12	
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管d400 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 6. 其它:未尽事宜参见施工说明、图纸答疑及相关规范图集	m	13.41	168.64	2261.46	
4	040504001003	砌筑井	1. 名称:Φ1000收口式排水检查井 2. 井深1.355m,平均井室高度自井底至收口段为0.63m 3. 盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板 4. 其它参照图集12YS8-14 5. 含:井字架、模板	座	1	3211.59	3211.59	
本页小计							5491.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程

项目编码		040101002003	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	128.52
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0005	2548.99			399.04	1.27		0.2
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.0009	459.51		2698.66	177.14	0.44	2.56	0.17
人工单价				小计				1.71	2.56	0.37
普工87.1元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
4.64										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		128.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	108.1		13.29	16.9	1.08		0.13		0.17			
人工单价				小计				1.08		0.13		0.17			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 1.38															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		031001006017		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		135.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	277.25	3.12		40.85	27.73	0.31					4.09	
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	292.74	135.83	0.45	43.31	2.93	1.36					0.43	
人工单价				小计				30.66	1.67					4.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			77.49								
清单项目综合单价															
114.33															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	砂布			张	0.1217	1.31		0.16							
	润滑油			kg	0.0141	10.5		0.15							
	镀锌铁丝 φ3.5			kg	0.0068	5.18		0.04							
	标准砖 240*115*53			千块	0.0007	477.5		0.33							
	水			m3	0.1429	5.4		0.77							
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0004	220		0.09							
	其他材料费			元	0.0302	1		0.03							
	HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内			m	1	75.76		75.76							
	橡胶圈 管外径315mm以内			个	0.206	8.41		1.73							
其他材料费				-		0.12		-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	499.82	1239.93	2.51	82.44	499.82	1239.93	2.51	82.44				
借5-4-51	市政管网工程 木制井字架井深2m以内	座	1	125.57	21.04	1.22	20.43	125.57	21.04	1.22	20.43				
人工单价				小计				625.39	1260.97	3.73	102.87				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				1992.96							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	镀锌铁丝 φ3.5			kg	3.08	5.18	15.95								
	标准砖 240*115*53			千块	0.455	477.5	217.26								
	水			m3	0.248	5.4	1.34								
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.284	220	62.48								
	其他材料费			元	0.6739	1	0.67								
	塑料薄膜			m2	3.345	0.26	0.87								
	塑钢爬梯			kg	3.636	6.29	22.87								
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.49	18.29	8.96								
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	850	850								
预拌防水水泥砂浆 1:2			m3	0.136	220	29.92									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程		第 6 页 共 14 页				
	预拌混凝土 C15		m3	0.129	355	45.8
	木脚手杆		m3	0.001	1467.9	1.47
	木脚手板		m3	0.002	1652.1	3.3
	其他材料费				-	-
	材料费小计				-	1260.96

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		13.13		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0005	2548.99			399.04	1.28						0.2		
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.0009	459.51		2698.66	177.14	0.44		2.56			0.17			
人工单价				小计				1.72		2.56			0.37			
普工87.1元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
				4.64												
材料费 明 细		主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		13.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	108.1		13.29	16.9	1.08		0.13		0.17			
人工单价				小计				1.08		0.13		0.17			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
1.38															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

项目编码		031001006018		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		13.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	367.25	3.89		54.15	36.73	0.39					5.42	
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	292.74	135.83	0.45	43.31	2.93	1.36					0.43	
人工单价				小计				39.66	1.75					5.85	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				121.39							
清单项目综合单价															
168.64															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	砂布			张	0.1478	1.31		0.19							
	润滑油			kg	0.0181	10.5		0.19							
	镀锌铁丝 φ3.5			kg	0.0068	5.18		0.04							
	标准砖 240*115*53			千块	0.0007	477.5		0.33							
	水			m3	0.1429	5.4		0.77							
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0004	220		0.09							
	其他材料费			元	0.0313	1		0.03							
	HDPE双壁波纹管 管外径400mm以内			m	1	118.42		118.42							
	橡胶圈 管外径400mm以内			个	0.206	14.41		2.97							
	其他材料费					-		0.12		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨水污水工程

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-51	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~ 600mm 井深3.1m	座	1	959.12	1917.94	7.53	158.74	959.12	1917.94	7.53	158.74				
借5-4-51	市政管网工程 木制井字架井 深2m以内	座	1	125.57	21.04	1.22	20.43	125.57	21.04	1.22	20.43				
人工单价				小计				1084.69	1938.98	8.75	179.17				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	镀锌铁丝 φ3.5			kg	3.08	5.18	15.95								
	标准砖 240*115*53			千块	1.436	477.5	685.69								
	水			m3	0.634	5.4	3.42								
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.897	220	197.34								
	其他材料费			元	0.9347	1	0.93								
	塑料薄膜			m2	5.097	0.26	1.33								
	塑钢爬梯			kg	8.484	6.29	53.36								
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.49	18.29	8.96								
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	850	850								
预拌防水水泥砂浆 1:2			m3	0.056	220	12.32									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨污水工程		第 12 页 共 14 页				
	预拌混凝土 C15		m3	0.295	355	104.73
	木脚手杆		m3	0.001	1467.9	1.47
	木脚手板		m3	0.002	1652.1	3.3
	其他材料费				-	-
	材料费小计				-	1938.96

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称：雨水污水工程

项目编码		040504001004		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-55	圆形雨水检查井 砖砌盖板式 井内径1500mm 适用管径800 ~1000mm 井深2.4m	座	1	1134.22	2117.8	42.64	189.25	1134.22	2117.8	42.64	189.25				
借5-4-51	市政管网工程 木制井字架井 深2m以内	座	1	125.57	21.04	1.22	20.43	125.57	21.04	1.22	20.43				
人工单价				小计				1259.79	2138.84	43.86	209.68				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			3652.17								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	镀锌铁丝 φ3.5			kg	3.08	5.18	15.95								
	标准砖 240*115*53			千块	1.453	477.5	693.81								
	水			m3	0.903	5.4	4.88								
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.908	220	199.76								
	其他材料费			元	0.9872	1	0.99								
	塑料薄膜			m2	14.893	0.26	3.87								
	塑钢爬梯			kg	6.06	6.29	38.12								
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.49	18.29	8.96								
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	850	850								
预拌防水水泥砂浆 1:2			m3	0.113	220	24.86									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 雨污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 雨污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

标段：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）

工程名称: 雨污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 雨污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]